


D4 - detal opaski obwodowej. skala 1:20.

- UWAGI:
1. wszystkie wymiary i rzędne sprawdzić na budowie;
 2. wszelkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wytycznymi producenta poszczególnych elementów i systemów;
 3. przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić rozprowdzenie poszczególnych instalacji;
 4. świetliki dachowe zamawiać po dokonaniu pomiarów wykonanych (istniejących) otworów; montaż zgodnie z wytycznymi producenta;
 5. wszystkie elementy konstrukcyjne należy wykonać na podstawie rysunków i obliczeń części konstrukcyjnej;
 6. projekty architektoniczno - budowlane bezwzględnie rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi;
 7. dla rur spustowych zastosować systemowe kable grzejne.
 8. w razie konieczności dla elementów instalacyjnych oraz świetlików wykonać kontrspadki połaci dachu z klinów wełny mineralnej



D5 - świetlik łukowy. skala 1:20.

- D1 - dach budynku**
- _papa wierzchniego krycia Extradach Top 5,2 SBS Icopal
 - _papa podkładowa Glasbit G200 G40 SBS Icopal
 - _wełna mineralna Rockwool Hardrock Max 5cm
 - _wełna mineralna Rockwool Max E - 20cm
 - _paraizolacja bitumiczna np. Glasbit G200 G40
 - _warstwa gruntująca np. Siplast Premier
 - _warstwa wyrównująca istniejąca
 - _istniejące płyty korytkowe
- F1 - pas przyziemia**
- _opaska drenażowa)
 - _tynek mozaikowy np. Termo Organika TO-TD
 - _2 x siatka zbrojeniowa na zaprawie klejowej
 - _płyty XPS - 12cm
 - _hydroizolacja Izohan Izobud WM
 - _środek gruntujący Izohan Dysperbit
 - _ściana fundamentowa (podwalina)

A	—	—	—
INDEKS	ZMIANA	DATA	NAZWISKO
RYSUNEK TEN JEST WŁASNOŚCIĄ BIURA INŻYNIERSKIEGO "Bud-Projekt". WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. ROZPOWSZECZNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE JEDYNIEM ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.			
INWESTOR:	Biuro Inżynierskie "Bud-Projekt" mgr inż. Dariusz Borski 41-500 Chorzów ul. Ks. Władysława Opolskiego 5/112 tel. +48 503-98-92-84 email: Bud_Projekt@poczta.fm		
NAZWA PROJEKTU:		BRANŻA	
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ HALI MAGAZYNOWEJ NA POMIESZCZENIA MAGAZYNOWO-USŁUGOWO-BIUROWE WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ ORAZ KONIECZNYMI PRACAMI BUDOWLANymi		ARCHITEKTURA	
NAZWA RYSUNKU:		STADIUM	
DETALE 02		PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Mariusz POGODA upr.nr 28/09/SLOKK	PODPIS	DATA 04.2018
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Krzysztof GRUDNIOK upr.nr 51/09/SLOKK/II	PODPIS	SKALA 1:20
NR RYS.	KSSE-SOC-A-21	FORMAT A3	NR PROJEKTU 01-2018-KSSE
		REWIZJA	0