

Do istn. studni kanalizacji sanitarnej.
Rzędna dna przewodu -zweryfikować na budowie, na podstawie rzędnych istn. studni włączeniowej.
Konieczność zastosowania separatora uzgodnić z Administartorem sieci.

OZNACZENIA:

- Instalacja kanalizacji sanitarnej
- granica opracowania

UWAGA - INSTALACJA KANALIZACJI :
1. Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej.
Instalację pod posadzką z rur PVC do kanalizacji zewnętrznej.
2. Projektuje się nowe podejścia pod urządzenia wraz z nowym wylotem z budynku.
3. Podejścia pod urządzenia:
- Ø40 - zlewozmywak
4. Przejścia przez przegrody oddzielenia ppoż. zabezpieczyć zgodnie z klasą odporności ogniowej przegrody.
5. Konieczność stosowania separatora oraz innych niezbędnych urządzeń uzgodnić z Administratorem sieci.

OZNACZENIA:

- Instalacja wody zimnej
- Instalacja wody ciepłej
- granica opracowania

UWAGA - INSTALACJA WODY ZIMNEJ, C.W.U.:
1. Instalację wody zimnej oraz ciepłej wykonać z rur tworzywowych np. system KAN-THERM PP
2. Przewody należy zaizolować. Przewody prowadzić w posadzce lub w bruzdach ściennych.
3. Podejścia pod poszczególne urządzenia:
- Ø16 - pozostałe urządzenia.
3. Proj. instalacje wpiąć do istn. instalacji. Pozostawia się istniejące opomiarowanie bez zmian. Istniejące instalacje do likwidacji.
4. Przejścia przez przegrody oddzielenia ppoż. zabezpieczyć zgodnie z klasą odporności ogniowej przegrody.
5. Projektuje się dwa podgrzewacze pojemnościowe elektryczne o pojemności 50l.

skm projekt
43-100 TYCHY, ul. Jeżynowa 8
www.skm.com.pl ■ e-mail: skm@skm.com.pl ■ tel./fax 0048 32 219 0411 ■ tel. 0048 32 219 0410

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	REMONT KUCHNI W BUDYNKU USŁUGOWO - BIUROWYM 43-100 Tychy, ul.Fabryczna 2, działka nr 2312/4
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT - INSTALACJA WOD-KAN

UDZIAŁ	NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	FAZA PROJEKTU	DATA	SKALA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Michał Grzyb	SLK/1938/ PWOS/07		PB	12.2018	1:50
OPRACOWAŁ	mgr inż. Daria Karlik			NR RYSUNKU :	S2	
SPRAWDZIŁ				SYMBOL :		

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, USTAWA z dn.04.02.1994, DZ.U.NR80 z 2000r., poz.904, WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI
ROZPOWSZECHNIANIE I POWIELANIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BEZ ZGODY skm projekt JEST ZABRONIONE
ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SĄ OBOWIĄZUJĄCE. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA
OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ