



+0.00 - 282.60m n.p.m.

OZNACZENIA:

- BETON ZBROJONY
- BLODKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO
- BLODKI WAPIENNO-PIASKOWE
- PLYTA WARSTWOWA Z RZEMIEŃ Z WELNY MINERALNEJ
- STYROPIAN EPS70 038
- ŚCIANA Z PŁYT G-K Z WYPEŁNIENIEM Z WELNY MINERALNEJ
- ŚCIANKA SYSTEMOWA Z HPL H=20cm, PRZEŚWIT DOŁEM 15,0cm
- PRZEDŚCIANKA INSTALACYJNA O KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ Z PROFILI OWISD DRUCZONA JEDNOSTRONNIE PŁYTA H2O NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA
- H=410 WYSOKOŚĆ STROPU NAD POSADZKĄ
- H=305 WYSOKOŚĆ SUFITU PODWIESZANEGO NAD POSADZKĄ
- H=90 WYSOKOŚĆ PARAPETU W MURZE NAD POSADZKĄ
- H=95 WYSOKOŚĆ POCHWYTU SALUSTRIADY NAD POSADZKĄ
- HYDRANT WENETRZNY WNEKOWY Z WEŻEM PÓLSZTYWNYM, Z MIEJSCEM NA GASNICĘ PROSZKOWĄ ABC 2kg W UKŁADZIE PIONOWYM
- HYDRANT WENETRZNY PÓLSZTYWNY, Z MIEJSCEM NA GASNICĘ PROSZKOWĄ ABC 2kg W UKŁADZIE PIONOWYM
- GASNICZA PROSZKOWA ABC 2kg W SZAFCE METALOWEJ, WNEKOWEJ
- PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- ZAWÓR CZERPALNY ZE ZŁĄCZKĄ DO WIĘZA
- WYPUST PODŁOGOWY
- KRATKA TRANSFEROWA ZE STALI POW. CZYNNĄ 0,75m², NA WYSOKOŚCI 20,0cm OD POZIOMU POSADZKI, MALOWANA PROSZKOWO RAL 7038
- KRATKA TRANSFEROWA ZE STALI POW. CZYNNĄ 0,75m², NA WYSOKOŚCI 240,0cm OD POZIOMU POSADZKI, MALOWANA PROSZKOWO RAL 7038
- BOKSY BIUROWE ZGODNIE Z RYSUNKIEM NR A38 - A39
- DEMONTOWALNE ŚCIANY Z PŁYT WARSTWOWYCH ZGODNIE Z RYSUNKIEM NR A40 - A41
- KATOWNIK ALUMINIOWY BLENDIUJĄCY PŁYTE SCHODOWE, DOCIĘTY W MIEJSCACH SŁUPÓW WITRYNY. DYLATAcja OD SŁUPÓW WITRYNY - 2,0cm, OD RAMY WITRYNY - 4,0cm
- ŚCIANKA MOBILNA ALUMINIOWO-SZKLANA SZEROKOŚĆ 527,0cm, WYSOKOŚĆ 305,0cm Z MODULEM Z DRZWIAMI 60x200cm
- NADPROŻE Z BETONU KOMÓRKOWEGO 12x24cm (ŚCIANY DZIAŁOWE)
1 - L=230cm | 4szt.
2 - L=200cm | 4szt.
3 - L=140cm | 18szt.
- DRZWI TECHNICZNE SZACHTÓW INSTALACYJNYCH 60x230cm DRZWI Z PŁYTY HPL W POWIĄZANIU Z OKŁADZINĄ SCENIĄ, WYPOSAŻONE W ZAMEK NA KLUCZ, PROG - WYSOKOŚĆ 10,0cm, NADPROŻE +2,4m
- DRZWI TECHNICZNE SZACHTÓW INSTALACYJNYCH 60x200cm DRZWI STĄDEWE EI90, PRÓG - WYSOKOŚĆ 10,0cm, NADPROŻE +1,7m
- SAMOZAMYKACZ
- PION KANALIZACJI SANITARNEJ
- PION KANALIZACJI TLUSZCZOWEJ
- RURA SPUSTOWA WENETRZNA
- WENTYLACJA GRAWITACYJNA
- KANAŁ SPALINOWO-POWIETRZNY
- NAWIEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY SANITARNEJ
- WYWIEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY SANITARNEJ
- WENTYLATOR ŚCIENNY - ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY SANITARNEJ
- WENTYLATOR DACHOWY - ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY SANITARNEJ
- KLIMATYZATOR SUFITOWY - ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY SANITARNEJ
- KLIMATYZATOR ŚCIENNY - ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY SANITARNEJ
- GRZEJNIK WISZĄCY - ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY SANITARNEJ
- GRZEJNIK KANAŁOWY - ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY SANITARNEJ
- PROMIENNIK WODNY - ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY SANITARNEJ

- LEGENDA:
- Koryta kablowe stalowe perforowane instalacji elektrycznych
 - Koryta kablowe stalowe perforowane instalacji niskoprądowych
 - Koryta kablowe EPO stalowe perforowane instalacji elektrycznych
 - Koryta dla instalacji elektrycznych o szerokości 100mm (K100) i min. wysokości 50mm (H50).
 - Koryta dla instalacji niskoprąd. o szerokości 100mm (K100) i min. wysokości 50mm (H50).

INWESTOR: MATKOŃCA PROJEKTA STREFA BUDOWNICZA S.A. 53-603 KATOWICE, UL. WROCKŁA 42		ADRES INWESTYCJI: ul. Jana Pawła II, Toruńska 50a	
PROJEKTANT: SILESIA Architekti ul. Rydyka 43, 40-200 Katowice, tel. 032 242 24 24, 41 614 630 719		WYKONAWCA: mgr inż. Marek Krawiec mgr inż. Marcin Szlachetka mgr inż. Daniel Miod	
OPIS: WYMAGOWANE SW DATA: 17.10.2018		TYTUŁ: INSTALACJA TRAS KABLOWYCH KONTY PRZEPA TAKA PRZECIŁT WYKONAWCZY NUMER: BRUNDA - E-09	